


Technische installatie:

Op de plaats van de bedieningskast dient krachtstroom met 2 meter kabel lengte (400V-3ph 16A 3 fasen, 1 nul, 1 aarde) aanwezig te zijn.

Eisen waar de vloer aan moet voldoen:




De vloer dient waterpas te zijn met een dikte van minimaal 15 cm en een betonkwaliteit van minimaal 25N/mm<sup>2</sup>

**Accessories / Zubehör / Accessoires:**

<p>Set (4) rubber blocks Set (4) Gummi-Blöcke Set (4) rubber blokken</p>  <p><b>BA-RB20</b> (4x 160x120x20mm) <b>BA-RB40</b> (4x 160x120x40mm) <b>BA-RB80</b> (4x 160x120x80mm)</p>		

**Technical specifications / Technische Spezifikationen / Technische specificaties:**

			<b>ASB3208</b>	<b>ASB3608</b>
Capacity	Tragfähigkeit	Hefvermogen	3.200 kg	3.600 kg
Lifting time	Hebezeit	Heftijd	20 s	20 s
Descent time	Absenkzeit	Daaltijd	20 s	20 s
Noise level	Lärmpegel	Geluidsniveau	<70 dB (A) / 1 m	<70 dB (A) / 1 m
Working temp.	Arbeitstemp.	Werktemp.	-10 °C / +40 °C	-10 °C / +40 °C
Motor power	Motorleistung	Motorvermogen	3,0 kW	3,0 kW
Electr. Supply	Anschlußwert	Aansl. waarde	230/400V/50Hz/3Ph	230/400V/50Hz/3Ph
Color	Farbe	Kleur	RAL 5015	RAL 5015
Working envir.	Arbeitsumgeb.	Werkomgeving	Indoor/Dringen/Binnen	Indoor/Dringen/Binnen

<p><b>Packing/Verpackung/Verpakking:</b></p>  <p style="text-align: center;"> 850 kg</p>	<p><b>Container transport:</b></p>  <p>20 ft. = 19 pieces/Stück/stuks</p>
--	--